

Caiet de sarcini  
pentru cererea ofertei de preț  
Nr. 1 din 24.04.2013

1. Denumirea autorității contractante  Inspectoratul Ecologic de Stat \_\_\_\_\_

2. Organizatorul procedurii de achiziție  Inspectoratul Ecologic de Stat \_\_\_\_\_

3. Obiectul achizițiilor  Reparația curentă a sediului IE Orhei \_\_\_\_\_

4. Cod CPV  \_45216110-8

### Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. crt.	Simbol, norme si Cod resurse	Lucrări si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de categorie generală</b>		
		<b>1.1. Ferestre inclusiv glafurile</b>		
1	RpC056A	Demontări: tâmplarie din lemn: ferestre	m2	27,40
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv. Cu dubla deschidere, 2 poziții, și moschite	m2	27,40
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	16,05
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,00
5	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepecți, între 25 - 35 cm latime	m	44,37
6	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	44,37
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor	m2	13,31
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului	m2	13,31
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor	m2	13,31
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,31
		<b>1.2. Uși inclusiv tocurile</b>		
11	RpC056A	Demontări: tâmplarie din lemn: usi	m2	27,61
12	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	3,86
13	CK03A1	Usi din MDF interioare într-un canat, pe căpușeli și usi duble, inclusiv izolația hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înalțimi pînă la 35 m	m2	23,75
14	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepecți, între 25 - 35 cm latime	m	61,10

15	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	61,10
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare in jurul tocurilor	m2	12,22
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor, preparare manuala a mortarului	m2	12,22
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele la tocurilor-glaf ușilor	m2	12,22
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,22
		<b>1.3. Casa scării si intrarea etajul 1</b>		
20	RpCJ08A	Reparații crăpăturilor din tencuieli interioare, la peretisi tavan. Materialele: Amorsa-grund 0,022 kg-lm, Aracet CPMB 0,020 kg-lm, Banda pentru rosturi 1m-1m si Amestic uscat 0,56 kg-lm	m	28,00
21	RpCU08A	amorsaj de grund, 125,90 m2 - pereți si 37,88 m2 - tavan	m2	163,78
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,78
23	RpCRIOA	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	11,26
24	CN20C1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica (Vopsitorii la balustrada)	m2	8,00
		<b>1.4. Coridorul</b>		
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,02
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	120,29
27	RpCJ08A	Reparații crăpăturilor din tencuieli interioare, la peretisi tavan. Materialele: Amorsa-grund 0,022 kg-lm, Aracet CPMB 0,020 kg-lm, Banda pentru rosturi 1m-1m si Amestic uscat 0,56 kg-lm	m	42,00
28	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor si ferestrelor	m.2	2,20
29	RpCU08A	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de grund, 79,27 m2 - pereți si 41,02 m2 - tavan	m2	120,29
30	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,29
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,02
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,27
33	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lățimea desfășurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereți, tavane	m	42,34
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	120,29
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,29
36	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare la pardosea	m2	41,02
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,02
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	41,02
39	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	42,34
		<b>1.5. Birouri</b>		
40	RpCG29D	Demolarea pereților de zidărie din spargeri pentru creeri de goluri in zidărie	m3	4,85
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	46,00
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	99,60

43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	493,92
44	RpCJ08A	Reparații crăpăturilor din tencuieli interioare, la peretisi tavan. Materialele: Amorsa-grund 0,022 kg-lm, Aracet CPMB 0,020 kg-lm, Banda pentru rosturi lm-lm si Amestic uscat 0,56 kg-lm	m	96,00
45	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor si ferestrelor	m2	4,80
46	RpCU08A	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de grund, 377,82 m2 - pereți si 116,10 m2-tavan	m2	493,92
47	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	493,92
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	116,10
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	353,32
50	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lățimea desfășurata pina la 20 cm inclusiv, la îmbinări pereți, tavane	m	121,60
51	CD12A	Compartimentări din pereți dubli alcătuiți din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montați pe structura metalica	m2	12,25
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	493,92
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	493,92
54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare la pardosea	m2	145,60
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	145,60
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	145,60
57	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa, in incaperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m	146,50
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,50
		<b>1.6. Blocul sanitar-WC si depozitul-arhiva</b>		
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	74,22
61	RpCU08A	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de grund, 59,22 m2 - pereți si 15,00 m2 - tavan	m2	74,22
62	RpCJ04A1	Reparații de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane, din zidărie de cărămida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrări noi (refaceri totale)	m2	74,22
63	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile ușilor si ferestrelor	m2	1,80
64	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,22
65	CI05A	Placaj din plăcute de gresie ceramica parțial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafețe plane la pereți, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerințe deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	10,00
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,22
68	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lățimea desfășurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereți, tavane	m	22,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor	m2	64,22
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, 15,00 m2 - tavane si 49,22 m2 - pereți	m2	64,22

71	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare la pardosea	m2	15,00
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,00
73	CG18A1	Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa, in încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m	17,20
		<b>1.7, Diverse lucrări</b>		
74	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidărie Grile 250mm x 350mm	buc	12,00
75	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,10
76	TrIIAAOI Cl	încărcarea materialelor din grupa A -grele si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,10
77	TsI50H	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	6,10
		<b>2. Rețele ingineresti. Apa, canalizare si ventilare</b>		
78	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc	3,00
79	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,00
80	RpSA15A	Țeava din policlorura de vinii, tip greu, îmbinata prin lipire in conducte de legătura in obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	38,00
81	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00
82	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
83	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămida sau b.c.a.	buc	1,00
84	RpSC23A	Montarea spălătorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramida Spălător cu dulapior desubt	buc	1,00
85	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
86	RpSB10C	Montarea țevii din PVC neplastifiata tip ușor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau îngropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00
87	RpSBIIB	Montarea piesei de legătura COT din țeava PVC tip ușor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00
88	RpSBIIB	Montarea piesei de legătura MUFA din țeava PVC tip ușor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	23,00
89	RpSBIIB	Montarea piesei de legătura TEU din țeava PVC tip ușor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00
90	RpSBIIB	Montarea piesei de legătura TEU 100x100x50mm din țeava PVC tip ușor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
91	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tipS	buc	1,00
92	RpSBIOE	Montarea țevii din PVC neplastifiata tip ușor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau îngropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00
93	RpSBIID	Montarea piesei de legătura COT din țeava PVC tip ușor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	18,00
94	RpSBIID	Montarea piesei de legătura MUFA din țeava PVC tip ușor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	23,00
95	RpSBIID	Montarea piesei de legătura TEU din țeava PVC tip ușor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	19,00
96	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile șlefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidărie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
97	VA05A1	Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confecționate, avind perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm. Montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reducții) etc	m	10,00

98	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00
99	RpCU05G	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	8,00
<b>3. Lucrări electrotehnice</b>				
100	RpEJ08A	Executarea șanțurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m	318,00
101	RpCU05D	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc	26,00
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind secțiunea de 3x1,5 mmp	m	325,60
103	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind secțiunea de 3x2,5 mmp	m	257,40
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	530,00
105	RpEA09A	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	6,50
106	RpEG03A	Montarea tablourilor de distribuție format panou, cutie 12-module, gata echipate cu automate diferențiale	buc	1,00
107	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 2 x 36	buc	6,00
108	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4 x 18	buc	26,00
109	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate NSPO	buc	4,00
110	RpEF06E	Montarea corpului de iluminat special, indicator "IEȘIRE"	buc	1,00
111	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,00
112	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	26,00
113	RpEJ05D	încercări, verificări electrice si reglări la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
114	RpEJ06B	încercări, verificări electrice si reglări la circuite de iluminat	buc	6,00

Ofertant,

\_\_\_\_\_

*semnătura autorizată*

**4.Scopul achiziției** Reparaț ia curentă a sediului IE Orhei

**5. Informație financiară:**

• Sursa de finanțare Contul mijloacelor speciale

**6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor** 60 zile

**7. Modul de prezentare a ofertelor:**

- ofertele se prezintă în limba **de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

**8. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “\_14\_” mai a. 2013, orele 10<sup>00</sup>;**

**9. Oferta se prezintă pînă la data de “14” mai 2013, orele 9<sup>30</sup> pe adresa or. Chiș inău, str. Cosmonauților, 9, biroul 513 ;**

**10. Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei;**

**11. Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poștă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.**

**12. Se specifică data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor 20 mai 2013;**

**13. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.**

**14. Modul de întocmire a ofertelor:**

- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
- Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original și copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei și plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător.

**15. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.**

**16. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:**

- capacitatea tehnico-materială;
- experiența în domeniu;

**17. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor**

**18. Condițiile de contractare:**

- contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul câștigător în termen de 3 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
- modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

**19. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:**

- Oferta în conformitate cu cerințele stipulate în caietul de sarcini
- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat.
- Licența de activitate.
- Informații generale despre ofertant (sediul ofertantului și al filialelor acestuia)
- Asigurarea cu personal de specialitate.
- situația financiară (pe baza datelor din ultimul bilanț)
- certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget și Fondul Social
- dotarea tehnică cu utilaj și echipament.
- Avizul Inspecției de Stat în Construcții.

**20. Relații de contact: /022/ 22-69-32**

***Investitorul***

*(autoritatea contractantă)*

\_\_\_\_\_  
*(semnătura)*

L.Ș,

